

시 방 서

프로젝트명 (번호)	CW-2026-01
설계/공사/제작 명 (WBS 번호)	창원공장 공무/고객지원팀 사무실 인테리어공사
작 성 일	2026년 3월 04일

문 재 호 		석 용 협 		
작 성	검 토	승 인		

【 성 명 】

【 의 견 】

LHE 검토	(서명)	
LHE 검토	(서명)	
Design Safety (*)	(서명)	
공사안전 담당 (**)	(서명)	
기계/배관 /Cold Box	(서명)	
토목/건축	(서명)	
ACS	(서명)	
기 계	(서명)	
배 관	(서명)	

(*) : 모든 시방서 (**) : 공사 시방서 확인 서명 필요

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	-------------------------	---

목 차

1. 일반 사항
2. 계약 범위
3. 일정
4. 보증 및 산업재산권
5. 안전 및 환경
6. 현장 및 계약 관리

본 시방서에는 린데코리아 (주)의 고유 기술 내용이 포함되어 있으며, 사전 허락 없이 용도 이외에 사용할 수 없습니다.

본 시방서 내용에 대한 확인은 아래 담당자에 문의하여 주시기 바랍니다.

담당자 성명 : 문 재 호 차장

전 화 번 호 : 010-9127-3031

이메일 주소 : Jaeho.moon@linde.com

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

1. 일반 사항

1.1 목적

본 시방서는 창원에 린데코리아 창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어 공사로서 교체 공사의 업무 범위 및 시공 방법을 명확히 규정하여 안전하게 교체 공사 작업을 수행함은 물론 린데코리아(주)의 각종 규정을 준수하여 공사의 질적 향상을 도모하기 위한 기준을 설정하는데 그 목적이 있다.

그러므로 공사업체는 본 시방을 숙지하고 적용된 범위를 안전하고 완벽하게 달성하기 위해 최선의 노력을 하여야 한다.

1.2 프로젝트명

본 시방서는 린데코리아 창원공장 공무/고객지원사무실 인테리어 공사에 적용한다.

1.3 공사/설비 설치 위치

본 공사/설비는 린데코리아 창원공장(창원시 성산구 삼동로 100-31)사업장 내에 한한다.

1.4 선정업체 자격

1.4.1 인테리어 업체(사무실 리모델링 실적업체)

2. 계약범위

본 공사의 계약범위는 린데코리아 창원공장 공무/고객지원사무실 인테리어 공사로서 완벽한 시설을 요하며 아래 내용을 포함한다.

2.1 수급인의 공사범위

- ▶ 바닥/벽체/천장공사(조명 포함)
- ▶ 방화문 및 ABS도어 설치
- ▶ 제작 가구 설치
- ▶ 전기 및 통신 배선 작업 및 마감
- ▶ 작업 후 정리 정돈 및 입주 청소
- ▶ 폐기물 수거 및 적법 처리

2.1.1 공급범위의 변경

1) 경미한 변경 : 현장 마무리 맞춤 등의 관계로 재료의 설치 위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 감독원의 지시에 의한다. 이 때 도급액의 증감은 없다.

2) 설계 변경 : 공사 도중 계약도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계변경사항이 발생할 때에는 감독원과 협의 시행하며, 이로 인하여 외관이나 건물의 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의하여 정한다.

3) 공정 및 시공 계획서 : 착공 전에 공정표 및 시공 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.

4) 시공도 : 시공 상 필요한 세부 시공도 등은 지체 없이 제작하여 감독원의 승인을 받는다.

5) 3.2의 범위에 변경, 추가 등이 필요한 경우 사유 발생 5일 이내 발주자의 사전 서면 승인 후 시행해야 하며, 서면 승인 없이 시행된 경우 추가 비용 지불 불가하다.

6) 발주자의 사유로 인해 변경 또는 추가 시 발주자로부터 서면 작업지시서를 받아 작업을 시행하며,

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

비용 증감분은 잔금 지급 시 정산한다.

2.1.2 자재

1) 공사에 사용되는 자재(재료, 제품, 기기의 기타) 중에서 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명기되어 있는 품목은 품질기준에 적합한 신품(가설용 자재는 제외)을 사용하여야 하며, 명시된 제품 및 자재는 이와 동일한 제품 이상의 성능과 품질을 사용하여야 한다.

2) 다만, 해당 설계 및 시방에 품질기준이 명기되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 “적합한 자재”를 우선으로 한다(적합한 자재는 ‘한국산업 규격에 적합한 제품’을 우선으로 한다).

가. 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격 표시품 (KS표시품)

나. 「건설기술관리법」 제25조에 의한 품질검사 전문기관(건축, 토목, 설비, 조경일 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비일 경우)에서 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표준품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 것

다. 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로서 품질 및 성능이 우수한 제품으로 사용한다.

라. 지정된 한국산업규격의 적용은 해당 단위 공종에 기준한다.

2.1.3 시공검사

1) 각 공사 단계마다 감독원이 미리 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받고, 합격 승인을 얻은 후 다음 공정으로 옮겨 진행한다.

2) 시공 후에는 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사부분은 반드시 감독원의 입회 하에 시공한다.

2.2 공사 내용

2.2.1 공통사항

1) 내부 인테리어 및 마감을 설계하여 제안하여야 하며, 당사의 승인을 득한 후 시공한다.

2) 내부 인테리어 관련 시공도면에 as-built를 작성하여야 하고 준공시 필요한 자재성적서 및 관련 서류를 모두 작성하여야 한다.

3) 내부벽체는 경량석고벽을 설치하고 필름으로 마감하며, 제품 및 색상 선정 시 발주자의 승인을 득한 후 시공한다.

4) 책상 배치 시 각 책상에서 사용할 수 있는 전기 및 통신 LAN 설비까지 갖춰지도록 하여야 한다. 이때 통신 LAN 배선이 부족할 경우 서버룸에서 추가 배선을 연결할 수 있으며 추가 배선 작업시 발생하는 공사비용은 견적에 포함하여야 한다.

5) 공사에 사용되는 모든 전기제품은 KS규격품을 사용하여야 하며, 배선용 전선은 불연전선으로 한다.

6) 옥내에서 전파방해로 인한 통신장애가 없이 Wifi 접속 및 휴대전화 통신이 가능하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

7) 통행하는 자가 문에 부딪히거나 통행 간섭이 우려되는 구간에는 바닥에 문이 열리는 구간을 식별 표시하는 등 충돌사고 예방조치를 실시하여야 한다.

8) 각 실의 입구에는 적절한 도어사인을 부착한다.

9) 공사 진행 중 설치물 또는 작업의 완료된 내용에 따라 파손, 훼손, 오손의 우려가 있는 부분과 마감 재료의 오염방지가 필요한 곳에 보호 작업을 한다. 특히 바닥 마감 공정 완료시에 재료의 특징에 따라 합판, 보양시트, 보양지 등으로 파손, 손상되지 않게 보양한다.

10) 공사 진행 중 철거가 필요한 구간이 발생한 경우 발주자에게 보고하고 승인을 득한 후 시공하여야 하며, 철거로 인해 발생한 구간은 하자 없도록 마감하고, 철거 비용 및 마감작업에 필요한 비용은 견적에 포함하여야 한다.

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

11) 인테리어 공사로 인해 파손, 훼손, 오손이 발생한 경우에는 발주자에게 보고하고 복구계획을 수립하여 발주자의 승인을 득한 후 복구 조치하며, 이로 인해 발생하는 비용은 수급인이 부담한다.

12) 모든 작업이 완료되면 각종 보양지를 제거하고 작업으로 인한 먼지, 분진, 이물질, 기타 쓰레기를 반복하여 점검하고, 사무공간에 바로 입주하여 사용 가능하도록 청결하게 청소한다.

13) 각 인테리어공사의 마감은 이격이나 오염, 들뜸 등이 발생하지 않도록 꼼꼼하게 마감해야하며 시공 후 2년 내 하자가 발생할 경우 수급인은 하자 복구 조치하여야 한다.

2.2.2 바닥공사

1)기존바닥 철거, 평탄화 작업 후 P-TILE로 마감

2.2.3 천정공사

1)천장마감재는 마이톤 600*600 또는 600*300을 사용할 것

2)기존천장을 철거하지 않고 덧방하여 시공 할 것

3)실내스피커는 교체할 것(인터M, 5W)

4)천장조명은 라인조명으로 하며, 조도는 500LUX이상 750LUX이하로 설계할 것

2.2.4 벽체공사

1)벽체는 평탄화 작업 후 석고보드로 시공하며 알판시공을 할 것

2)마감재는 필름을 사용할 것

2.2.5 도어교체

1)정문/후문은 방화문(창이있는 구조)으로 교체하며, 공무/고객지원 표지판을 설치 할 것

2)화장실 출입문은 ABS도어(창이있는 구조)로 하고, 화장실 표지판을 부착 할 것

2.2.6 가구

1)칸틴장 제작 및 설치

2)회의테이블 설치(FURSYS, 8인), 의자는 재사용

3)벽면 수납장(W800mm * D500mm *1800mm)_제작 가구

4)액자걸이 6EA

2.2.7 재사용

1)책상 및 파티션 재사용

2.2.8 전기/통신공사

1)각 책상별 멀티탭 6구 이상 설치 할 것

2)통신케이블(UTP) 설치

2.2.9기타

1)액자걸수 있는 공간

2)게시판 설치(자석) 2개소(공무팀/고객지원팀)

2.3 안전 및 기타 사항

2.3.1 안전

시공업체는 이 작업을 수행하는 중 항상 국내관계규정 및 LINDE의 제반 안전규칙, 시공업체를 위한 안전규칙을 따라야 한다. 또한, 모든 출입 인원은 안전교육을 필히 받아야 한다.

2.3.2 면허 및 허가

시공 업체는 본 공사를 시행할 수 있는 제반자격, 면허를 갖추어야 하며, 관련 허가/면허증 사본을 LINDE에 제출하여야 한다. 또한, LINDE 또는 한국가스안전공사 입회 요청시 면허 소지자는 이에 응하여야 한다.

시공 업체는 본 공사에 투입될 인원내 대하여 명단을 제출하여야 하며, 발주자가 인정하는 인원만이 작

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

업에 임할 수 있다

2.3.3 출입 승인

공사 관련으로 LINDE 공정내에 출입이 필요할 시 반드시 LINDE의 승인을 득한 후, 출입하여야 한다. 만약, 이를 어겨 당사에 피해를 가한 경우에는 시공업체에서 책임을 진다.

2.3.4 자재보관, 하역, 저장 및 보호관리

본 공사에 사용될 자재의 보관, 하역, 저장, 보호, 관리는 시공업체 책임으로 한다. 이 행위에 필요한 부지는 LINDE의 승인을 득한 후 사용토록 한다.

2.3.5 시공업체에 의한 자재의 대책

시공업체 본 공사에 사용될 제반 자재의 대체를 임의로 하여서는 아니된다. 시공업체에서는 자재 구매 전 도급 자재 리스트를 LINDE에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

2.3.6 위생 시설

시공업체는 본 공사를 위하여 작업하는 작업자의 편의시설, 위생시설을 임시로 갖추어야 한다. 또 종이나 공초, 잡다한 쓰레기를 버릴 휴지통도 준비하여야 한다.

2.3.7 임시 전기 및 수도

공사의 성공적인 수행을 위하여 시공업체에서는 필요시, 임시 전원, 수도등의 공급 설비를 갖추어야 한다.

2.3.8 사용주의 허가

시공업체는 공사 중 발생하는 LINDE 시설물의 손해에 대하여 시공업체의 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다. 원상 복구 후 LINDE의 승인을 득하여야 하며, 미비 사항 발견 시, 이를 보완하여야 한다.

2.3.9 현장 감독 체계

시공업체는 현장 대리인을 선임하고 현장 대리인은 인감 증명이 첨부된 위임장을 받아 항상 공사 현장에 상주하여야 한다.

현장 대리인은 공사 중 발생하는 제반 문제점을 LINDE의 감독자에게 즉시 보고하고 협의하여야 한다.

현장 대리인은 매일 공사 일보를 작성하여 그 다음날 오전 9시까지 LINDE 감독자에게 제출하여야 한다.

매주 금요일 오전까지 주간 작업 계획서(금주 주요 사항, 차주 주요 작업 내역 포함)을 제출하여야 하며, 매 2주마다 Updated Schedule을 제출 하여야 한다.

현장과 Linde Korea측 공사관계자가 항상 긴밀한 연락이 될 수 있도록 한다.

업체는 본 공사를 재 하도급 할 수 없다, 단, 필요시 LINDE 승인 후 시행한다.

2.3.10 자재 사용관계

본 공사에 사용되는 모든 자재는 신품으로서 규격품을 사용하여야 하며, 사용 전 현장 감독자의 검수를 득한 후 사용한다. 공사완료 후 잉여 자재는 임의로 반출할 수 없으며, LINDE 현장 감독자의 승인을 득하여야 한다.

2.3.11공사 착공 전 공사 일정표를 Lined Korea에 제출하여 허락을 득 하여야 한다.

2.3.12작업인원은 Linde에서 실시하는 안전교육을 필히 이수하여야 하며 해당 당일 안전작업허가서 작성상에 명기되는 모든 안전 수칙을 준수하여야 한다.

2.3.13 공정 내 모든 시설물은 조작 금지되어야 하며 미끄러짐, 추락, 낙하 등이 우려되는 곳은 사전 방지 조치를 하여야 한다

2.3.14 안전보호구 미 착용자는 당일 현장출입을 금하며 연3회 적발 시 정문 출입을 금 할 수 있다.

안전보호구는 안전화, 안전모, 보안경 착용을 기본으로 하며, 작업성에 따라 린데코리아주 안전 규정에 따른 추가적인 보호구를 반드시 착용한다.

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

2.3.13 공사 중에 발생하는 민, 형사 상의 모든 책임 및 안전사고에 대하여서는 수급 자 책임으로 한다

2.4 현장 감독 체계

2.4.1 수급 자는 현장대리인을 선정하여 항시 현장에 상주시켜야 하며 안전에 대한 모든 문제를 예지, 해결 방법을 강구하여야 한다.

2.4.2 공사 상 발생하는 제반 문제점을 Linde 감독자에게 보고하여야 한다.

2.5 자재 관리

2.5.1 본 공사에 사용될 자재의 보관, 하역, 저장, 보호관리는 수급 자 책임으로 한다.

2.5.2 공사용 자재는 지정된 장소에 보관하며 필요 시 Linde 담당자와 협의한다.

2.5.3 본 공사용 자재는 신품, 규격품으로 한다.

2.5.4 사급 자재

☒ 전기: | 1차 480V/220V Utility 전원 공급 |

☒ 공업 용수

☒ 자재 야적장

☒ 관련 도면

2.5.5 도급 자재

☒ [본 공사에 필요한 모든 자재 및 공도구, 중장비 일체]

2.6 품질보증 및 품질관리

2.6.1 시공업체는 품질관리 및 당사와 계약된 일정시간 내에 완료하여야 한다

2.6.2 시공업체에서는 품질보증을 원활히 수행하기 위해서는 경험이 있는 자를 현장소장으로 내정하여 Linde의 승인을 얻는다

2.6.3 현장소장은 전체적인 공정을 모니터링하고 전체적인 공사진행에 협조하여야 한다

2.7 도급자 제출서류

2.7.1 작업자 신상명세서 및 담당 업무에 따른 인증서 - 1부 (착공 5일전 제출)

2.7.2 공정 계획서 (일정표) - 1부 (착공 5일전 제출)

2.7.3 고소 작업 수행계획서 - 1부 (착공 5일전 제출)

2.7.4 자재사양서 및 성적서 - 1부 (착공 전 제출)

2.7.5 공정사진 및 Report - 1부

2.7.6 수급 자 안전 교육이수 (Linde 주관) - 1부

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

2.7.7 산업 재해 보험 증권 사본 - 1부

2.7.8 준공 계 - 1부

2.8 계약 범위의 변경

2.8.1 계약 범위의 변경, 추가 등이 필요한 경우 사유 발생 5(일)이내 Linde의 사전 서면 승인 후 시행해야 하며, 서면 승인 없이 시행된 경우, 추가 비용 지불이 불가함.

2.8.2 Linde의 사유로 인해 변경 또는 추가 시, Linde로부터 서면 작업지시서를 받아 작업을 시행하며, 비용 증감 분은 추가발주 지급 정산한다.

2.8.3 Linde는 추가 공사분과 마찬가지로 기존 계약 범위에서 제외되는 감소분에 대해서는 LINDE절차에 따라 환급을 위한 절차를 진행할 수 있다.

2.8.4 Contractor와 Linde는 추가 및 감소분에 대해 서로 협의하여 해당하는 금액만큼 서로 상쇄시킬 수 있다.

2.8.5 기성에 필요한 모든 서류는 Contractor가 준비 (사진, 증빙, 공정율 산정 표등) 하여 매월 10일 까지Linde 담당자에게 제출하도록 하며, 제출일 미준수 및 서류 누락등으로 인한 기성미지급에 대해서는 Contractor는 이의제기를 하지 않는다.

2.8.6 산업안전보건관리비 명시

산업안전보건법 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준적용 일반건설공사(을) 산업안전관리비용은 총 건적 금액 70%의 3.09%를 계산하여 적용하도록 한다.(1,297천원)

3. 일정

3.1 납기

3.1.1 착수일 : 2026년 3월 16일 (일정 변경 시 별도 협의)

3.1.2 완료일 : 2026년 4월 10일 (일정 변경 시 별도 협의)

3.1.3 공급자는 계약 후 7(일) 이내에 상세일정표를 작성, 발주자에게 서면 제출하여 승인을 받아 착공한다. (일정은 1주 단위로 구분 가능 토록 작성).

3.1.4 공급자는 주간 (금주실적, 차주계획 등) 단위로 진척현황보고서를 상세 공정표와 함께 제출한다. 단, 별도 요구 시는 즉시 현재 진척도를 제출 하여야 한다.

3.2 일정 변경

3.1 및 3.2항에 의해 정해진 일정 변경 시, 변경 사유 발생 2(일) 이내에 발주자에게 변경 일정을 제출하여 승인을 받는다. 사전 승인을 득하지 않은 사유로 인한 납기 혹은 공기 지연은 납기연기원에 대한 거절 사유가 되며, 이로 인한 계약 일정 미 준수 시 아래 4.1.5 항에서 정한 지체상금 공제 후 잔금 지불한다.

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

4. 보증 및 산업 재산권

4.1 설비 신뢰성 & 하자 보증

4.1.1 공급자는 본 시방서에 의해 제작된 설비에 대해 1일, 24 시간 운전 시 정상 상태로 가동될 수 있는 신뢰성을 1년간 보증하여야 한다.

4.1.2 사급품의 결함으로 인한 문제를 제외한 일체의 설비신뢰성은 전적으로 공급자의 보증사항임

4.1.3 설비 결함에 따른 생산관련 손해 배상은 별도로 발주자가 요구하는 기준에 따라 공급자가 부담한다.

4.1.4 만약 신뢰성 보증이 아래에 언급한 비율을 초과할 경우, 공급자는 해당 비율에 따라 계약 금액의 일부를 발주자에게 환급하여야 한다.

* Rate of Down Time : $[\text{Breakdown Time} \div \text{Total Running Time with One Month}] \times 100(\%)$.

정상적인 예방정비 (P.M) 시간은 제외한다.

DOWN TIME	% of TOTAL 계약금액
2.1 ~ 3.0 %	2.5 %
3.1 ~ 4.0 %	5.0 %
OVER ~ 4.1 %	7.5 %

4.2 산업재산권

본 시방서에 의해 설계, 제작된 설비의 산업재산권 일체는 발주자의 소유이며, 본 시방서에 의해 설계, 제작 혹은 시공되는 동안 획득되는 신기술의 산업재산권 역시 발주자의 소유임.

4.3 보안

4.3.1 공급자는 발주자와의 거래 또는 계약기간 중 인지한 발주자의 정보자산에 대해서는 거래 또는 계약상에 명시한 업무 용도로만 사용해야 하며, 거래 또는 계약이 종료된 후에도 다른 용도로 사용함으로써 발주자에게 위해가 되는 일체의 행위를 하지 않는다. 발주자의 정보 자산이라 함은 발주자가 단순히 보유하고 있는 정보를 포함하여 발주자의 고안, 저작, 창작, 설계, 제작, 개발 또는 개량한 모든 유무형 정보를 의미한다.

4.3.2 공급자는 허가되지 않은 발주자의 모든 시설 또는 정보자산에 접근하지 않으며 업무상 발주자가 공급자에게 허가 또는 제공한 모든 정보자산 및 시설 접근권한은 관련 업무 종료 시 또는 종료 전에 발주자에게 반드시 반납한다.

4.3.3 공급자는 발주자가 정보자산 보호를 위해 적용하고 있는 제반 절차 및 규정을 준수해야 하며, 발주자의 정보 보호 활동에 적극 협조한다.

4.3.4 본 시방에 명시된 모든 정보는 어떠한 목적으로도 공급자 이외의 장소로 유출하거나 용도 외 사용할 수 없으며, 정보 유출 및 오, 도용에 따른 민, 형사상 책임은 전적으로 공급자에게 있고,

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-------------------------------------	---------------------------------------	---

이로 인한 발주자의 손해는 전액 공급자가 보상한다. 잔금지급 전에 발생한 손실금은 잔금 지급 시 일할 공제한다.

5. 안전 및 환경

- 5.1 공급자는 이 공사를 수행하는 중 항상 국내 관계 규정 및 LINDE KOREA의 **제반 안전 규칙 (도급자 안전규정 P-11-454)** 을 따라야 한다.
- 5.2 공급자는 LINDE KOREA에서 실시하는 안전교육을 이수하여야 하며, 월 2회 실시할 수 있다.
- 5.3 공급자는 공사 중 안전 담당자를 선임하여야 하며, 담당자는 현장에 위치하여 제반 사항을 관리 감독하여야 한다.
- 5.4 공급자는 공사 중 발생하는 안전사고에 대해 책임이 있으며, 이를 LINDE KOREA감독관에게 보고할 의무를 가진다.
- 5.5 공급자는 작업인원에게 안전장비를 지급하여야 하며, 작업자는 이를 착용하여야 하고 위반시 작업에 투입되어서는 아니된다.
- 5.6 “출입 불가 지역” 은 어떠한 경우라도 출입을 해서는 아니되며, 필요할 시는 LINDE KOREA감독관과 사전 협의 후 행하여야 한다.
- 5.7 공급자는 **도급자 안전 서약서, 도급자 안전 질의서**를 제출하여야 한다.

6. 현장 및 계약 관리

- 6.1 공급자는 발주자의 안전 수칙 (별첨)을 준수해야 하며, 안전보호구 (보안경, 안전모, 안전화)를 반드시 착용해야 한다. 상기 안전 수칙 미 준수자는 1회 적발 시 경고 조치하며, 2회 적발 시 현장 출입이 금지된다.
- 6.2 공급자의 현장관리자는 작업 기간 중 2회 이상 현장 출입 금지 조치 시 자동 해임되며, 이 경우 공급자는 2일 이내 선임 현장관리자 선임계를 발주자의 현장관리자에게 제출하여 승인을 받은 후 업무 착수한다.
- 6.3 공급자의 현장관리자는 발주자의 현장관리자에게 일별 작업 현황에 대한 진척내용 및 명일 작업일정계획을 매일 18시까지 서면 제출해야 하며, 일정 변동 시 즉시 보고 후 승인을 득해야 한다
- 6.4 기성에 필요한 모든 서류는 공급자가 준비 (사진, 증빙, 진척 율 산정 표 등) 하여 매월 20일까지 발급자의 현장관리자에게 제출해야 한다. 단, 중간 기성 청구 기간은 매월 15일을 기준으로 산정한다. 제출일 미 준수 및 서류 부실로 인한 기성금 미지급에 대해서 공급자는 이의를 제기하지 않는다.
- 6.5 납기연기가 필요한 경우, 상세내역서 및 증빙을 첨부하여 소정의 납기연기원을 작성하여 계약납기일 1주일 전에 발주자의 구매담당자 및 현장관리자에게 제출한다. 기한 내 제출하지 않은 납기연기원은 인정하지 않으며, 이로 인한 공기 지연은 4.1 마)항에 명기된 지체상금 공제 후 잔금 지불한다.
- 6.6 공급자는 계약 종료일 2주 전에 추가, 변경 분에 대해 상세 내역서 및 증빙이 첨부된 정산 요청서를 작성, 발주자 현장관리자에게 제출한다. 계약종료일 2주 이내 제출되지 않은 추가, 변경 정산

견적용 Rev. 0	창원공장 공무/고객지원 사무실 인테리어공사	
-----------------------------	--------------------------------	---

요청서는 정산 시 인정하지 않는다. 또한, 공사 종결 및 잔금 지급 이후에는 어떠한 경우에도 추가 비용은 인정하지 않는다.

첨부. 창원 공무/고객지원 사무실 책상배치도 1부. 끝.